



Le prolunghe normali sono utilizzate in diversi settori sia civile, sia stradale; sono utilizzati come elemento di supporto al pozzetto nei casi in cui si deve aumentare la volumetria o raggiungere il livello di quota del terreno finito lungo le reti dei sottoservizi.

La loro posa in opera prevede il posizionamento della prolunga normali sul pozzetto dopo la preparazione di un giunto di malta cementizia sul bordo superiore dello stesso. Successivamente demolire, se presenti le apposite impronte e realizzare il collegamento delle tubazioni, infine sigillare i giunti.

Per la posa in opera si utilizzano attrezzature e macchine idonee per la movimentazione dei carichi, ricordando che il peso massimo da sollevare per persona è 30 kg.

